

✓

KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa drogi gminnej nr 107634B Łopienie-Zyski - Brzozowo-Panki

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1.1 D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym					
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg	km	0.90		
d.1.1	w terenie równinnym wraz z odtworzeniem pasa drogowego w km. rob. 0+000 -0+900; 900,00m				
1.2 D.01.03.25 Usunięcie zadrzewień					
2	Karczowanie pni o śr. 16-25 cm koparką podsiębierną w gruntach	szt.	5		
d.1.2	kat.III-IV o normalnej wilgotności				
3	Karczowanie pni o śr. 26-35 cm koparką podsiębierną w gruntach	szt.	20		
d.1.2	kat.I-II o normalnej wilgotności				
4	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km.	mp	7.50		
d.1.2	25szt. *0,30mp (średnio) =7,50mp				
1.3 D.01.03.25 Usunięcie zadrzewień					
5	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do	ha	0.20		
d.1.3	30% powierzchni wraz z podcięciem nawisających konarów nad jezdnią				
6	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km.	mp	50.00		
d.1.3					
1.4 D.01.03.35 Wywiezienie gruzu					
7	Oczyszczenie terenu z kamieni wraz z wywiezieniem samochodami	m ³	60.00		
d.1.4	na odległość do 5.0 km				
2 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE					
2.1 D.02.03.01 Mechaniczne plantowanie terenu					
8	Mechaniczne plantowanie terenu równiarkami samojezdnymi w	m ²	5850.00		
d.2.1	gruncie kat. III w km rob. 0+000 - 0+900 900,00m * 6,50m = 5850,00m ²				
3 D.05.00.00 NAWIERZCHNIA					
3.1 D.05.01.03.02 Nawierzchnia żwirowa					
9	Nawierzchnie żwirowe gr. 20 cm z kruszywa naturalnego rozścielnego mechanicznie	m ²	5935.50		
d.3.1	nawierzchnia: w km. rob. 0+000 - 0+900; 900,00m 900,00m*5,00m = 4500,00m ² pobocza: w km. rob. 0+000 - 0+900; 900,00m 900,00m*2str. = 1800,00m - 46,00m (szerokość zjazdów) = 1754,00m 1754,00m * 0,75m = 1315,50m ² zjazdy: wg wykazu zjazdów: 120,00m ²				
4 D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
4.1 D.06.01.01 Umocnienie skarp					
10	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonanych mechanicznie w gruntach kat.I-III	m ²	1800.00		
d.4.1	wg obliczeń w km. rob. 0+000 - 0+900; 900,00m * 1,00m * 2str. = 1800,00m ²				
5 INNE ROBOTY					
5.1 Wykonanie czasowej organizacji ruchu drogowego					
11	Wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego na czas wykonania robót	kpl.	1		
d.5.1					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: